

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.00*2.06	m ²		
			m ²	2.06	
				RAZEM	2.06
2	KNR-W 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 1.00*2.06-0.90*2.00	m ²		
			m ²	0.26	
				RAZEM	0.26
3	KNR - W 2-02 1027-02 kalk. własna	Montaż drzwi z zabezpieczeniem antywłamaniowym kompletnych - z ościeżnicą, klamką, zamkiem - otwieranych do wewnątrz lokalu 0.90*2.0	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
4	KNR-W 4-01 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych (materiał w cenie drzwi) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami (materiał w cenie drzwi) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-02 2605-04 kalk. własna	Montaż narożników ochronnych 5.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.26*2	m ²		
			m ²	0.52	
				RAZEM	0.52
9	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2.0*2+1.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 2.0*2+1.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.75	m ²		
			m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.0*0.25+5.0*0.30	m ²		
			m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
13	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 0.15	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
14	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6 0.15	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
15		Oplata za wysypisko miejskie 0.15	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15