

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - pokój	m ²		
		35.0	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		6.20*5.40	m ²	33.48	
				RAZEM	33.48
3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		(1.0*1.60)+(1.50*2.10)	m ²	4.75	
				RAZEM	4.75
4	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
		1.0*1.60+1.50*2.10	m ²	4.75	
				RAZEM	4.75
5	KNR-W 4-01 0621-02	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
		1.0*1.60+1.50*2.10	m ²	4.75	
				RAZEM	4.75
6	KNR-W 4-01 0414-02	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm	m ²		
		(2.70*2.40)+(1.20*1.10)	m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
7	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		2.50	m	2.50	
				RAZEM	2.50
8	KNR-W 4-01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		2.50	m	2.50	
				RAZEM	2.50
9	KNR-W 4-01 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-01 0318-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
		2.70 *2.40	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		2.70 *2.40	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
14	KNR-W 4-01 0413-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm	m ²		
		2.70 *2.40	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
15	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		(2.70 *2.40)*2*2+(2.50+0.14+0.005)*2	m ²	31.21	
				RAZEM	31.21
16	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		(0.14+0.16)*2*2.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
17	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		6.20*5.40	m ²	33.48	
				RAZEM	33.48
18	KNR-W 4-01 0705-01 kalk. własna	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na styku ścian z regipsami sufitowymi	m		
		4.40+3.40+4.90+2.60+6.34	m	21.64	
				RAZEM	21.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - wewnętrznych 1.20*2.16	m ² m ²	2.59	
				RAZEM	2.59
20	KNR-W 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2.59-1.80	m ² m ²	0.79	
				RAZEM	0.79
21	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.79*2	m ² m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
24	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-02 2605-04 kalk. własna	Montaż narożników ochronnych 10.0	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
28	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (2.0+2.0)*2+1.8	m m	9.80	
				RAZEM	9.80
29	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.40+3.40+4.90+2.60+6.34)*2.74	m ² m ²	59.29	
				RAZEM	59.29
30	KNR-W 2-02 2601-05 kalk. własna	Montaż siatki na łączeniu ścian z sufitem szer. 0,50 cm (4.40+3.40+4.90+2.60+6.34)*0.5	m ² m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
31	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 59.20+5.0*0.15	m ² m ²	59.95	
				RAZEM	59.95
32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (4.40+3.40+4.90+2.60+6.34)*2.74	m ² m ²	59.29	
				RAZEM	59.29
33	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 6.20*5.40	m ² m ²	33.48	
				RAZEM	33.48
34	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 59.29+ 5.0*0.15	m ² m ²	60.04	
				RAZEM	60.04
35	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 0.85	m ³ m ³	0.85	
				RAZEM	0.85
36	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6 0.85	m ³ m ³	0.85	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.85
37		Oplata za wysypisko miejskie 0.85	m ³ m ³	0.85	
				RAZEM	0.85