

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

Kod CPV 45236250-7 wykonanie trawnika pielęgnacja zieleni.

Kod CPV 77310000-6 sadzenie roślin oraz utrzymanie terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : "Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców"- przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczypospolitej 58

ADRES INWESTYCJI : Al Rzeczypospolitej 58

INWESTOR : Gmina Legnica

ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica PL. Słowiański 8

WYKONAWCA ROBÓT : -----

ADRES WYKONAWCY : -----

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2018

Data zatwierdzenia :

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców"- przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczypospolitej 58 (LBO)."			
1	Rozbiórki	1	2
2	Roboty budowlane	3	14
3	Mała architektura	15	17
4	Zieleń	18	22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców"- przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczypospolitej 58 (LBO)."					
1	45100000-8	Rozbiórki			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-03	119.00	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-01	20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	45220000-5	Roboty budowlane			
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	(119+20+325.0+340.0+30.0)/10000	ha	0.083	
				RAZEM	0.083
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	830.00	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07	119.0+325.00+340.00	m ²	784.000	
0114-08				RAZEM	784.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm	m ²		
d.2	23101-01	kostka betonowa np. typu HOLLAND 8cm	m ²	119.000	
		119.00		RAZEM	119.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	77.00	m	77.000	
				RAZEM	77.000
8	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.2	0303-02	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	23103-01	325.00	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-03	260.00	m	260.000	
				RAZEM	260.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	260.00*0.0675	m ³	17.550	
				RAZEM	17.550
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	260.00	m	260.000	
				RAZEM	260.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0309-05	kostka ażurowa	m ²	340.000	
		340.00		RAZEM	340.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Mała architektura			
15	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg /tablica regulamin/ wraz z montażem i fundamentami	szt		
d.3	0208-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02	Trzepak, pojedynczy typ T-2	szt.		
d.3	1220-01	suszarki do bielizny	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
17	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm	szt.		
d.3	0702-03	ustawienie słupków blokujących wjazdy koloru biało-czerwonego	szt.	8.000	
		8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45112300-8	Zieleń		RAZEM	8.000
18	KNR 2-21 d.4 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym 400.00	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
19	KNR 2-21 d.4 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm 400.00/10000	ha ha	0.040	
				RAZEM	0.040
20	KNR 2-21 d.4 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 400.00	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
21	KNR 2-21 d.4 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m Irga płoząca,, Quin of Carpet", Dammera,,Major" Żywotnik zachodni (Thuja Szmaragd) Pęcherznica koralowa żółtlistna Berberys Thunbergii „Atropurpurea " Irga „LUCIDUS Berberys Thunbergii „ Orange rocked" Tawuła japońska(Golden Prince) Kosodrzewina Mugo Mughus 281	szt. szt.	281.000	
				RAZEM	281.000
22	KNR 2-21 d.4 0210-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm / korowanie terenu/ 45.00/10000	ha ha	0.005	
				RAZEM	0.005