


RZUT III PIĘTRA  
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – III PIĘTRO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]
4.0	KŁATKA SCHODOWA	12,55
M9		
4.1	PRZEDPOKÓJ	9,77
4.2	ŁAZIENKA Z WC	6,86
4.3	KUCHNIA	9,98
4.4	KOMÓRKA	1,06
4.5	POKÓJ	19,04
4.6	POKÓJ	22,11
4.7	POKÓJ	17,54
	RAZEM	86,36
M10		
4.8	PRZEDPOKÓJ	7,45
4.9	KUCHNIA	11,11
4.10	ŁAZIENKA Z WC	4,53
4.11	KORYTARZ	3,97
4.12	POKÓJ	16,08
4.13	POKÓJ	14,75
4.14	POKÓJ	15,58
	RAZEM	73,47
M11		
4.15	PRZEDPOKÓJ	7,17
4.16	POKÓJ	12,54
4.17	POKÓJ	14,56
4.18	KUCHNIA	7,60
4.19	KOMÓRKA	0,68
4.20	ŁAZIENKA Z WC	3,72
	RAZEM	46,2700
	RAZEM POWIERZCHNIA	218,65


LEGENDA:

- istniejące ściany do pozostawienia
- istniejące ściany wewnętrzne do wyburzenia
- projektowane ściany z cegły pełnej, projektowane zamurowania otworów
- elementy projektowane i przeznaczone do remontu

Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siałka z włókna szklanego
-	bezcementowa masa zbrojąca
16cm	termoizolacja-styropian
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICZNA
55cm	ściana z cegły pełnej
-	izolacja przeciwwodna-masa bitumiczna
8cm	izolacja termiczna
-	folia kubetkowa
-	grunt rodzimy

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 617/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl    pracownia@archimag.pl  UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	<b>Objekt:</b> BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Henryka Pobożnego 13, Legnica	<b>Stadium:</b> <b>PBZ</b>
	<b>Inwestor:</b> GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica	<b>Branża:</b> ARCHITEKTURA
	<b>Tytuł rysunku:</b> <b>RZUT III PIĘTRA</b>	<b>Nr rysunku:</b> <b>A/5</b>
	<b>Projektant:</b> mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	<b>Skala:</b> <b>1:100</b> <b>Data:</b> <b>09.2016</b>