


RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – I PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
1.0	KLATKA SCHODOWA	11,57
LOKAL 4		
1.1	PRZEDPOKÓJ	6,08
1.2	KUCHNIA	8,68
1.3	ŁAZIENKA Z WC	5,95
1.4	POKÓJ	16,40
1.5	POKÓJ	24,15
	RAZEM M4	61,26
LOKAL 3		
1.6	KUCHNIA	6,28
1.7	POKÓJ	23,90
1.8	POKÓJ	13,29
1.9	ŁAZIENKA Z WC	2,75
	RAZEM M3	46,22
	RAZEM POWIERZCHNIA	119,05

LEGENDA:	
	istniejące ściany do pozostawienia
	istniejące ściany wewnętrzne do wyburzenia
	projektowane ściany z cegły pełnej, projektowane zamurowania otworów
	elementy projektowane i przeznaczone do remontu

P R Z E G R O D Y P I O N O W E

Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
-	termoizolacja-styropian
-	mineralna zaprawa klejowa
-	ściana z cegły pełnej
-	tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICZNA
-	55cm ściana z cegły pełnej
-	izolacja przeciwwodna-masa bitumiczna
-	folia kubetkowa
-	grunt rodzimy

Z3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZYPORY
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
-	termoizolacja-styropian - szer. 100cm
-	mineralna zaprawa klejowa
-	ściana z cegły pełnej
-	tynk wewnętrzny

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 618/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 15, Legnica	Stadium: PBZ
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica	Branża: ARCHITEKTURA
	Tytuł rysunku: RZUT I PIĘTRA	Nr rysunku: A/3
	Projektant: mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	Podpis: Skala: 1:100 Data: 09.2016