


RZUT PARTERU
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
0.0	KORYTARZ	36,20
LOKAL 1		
0.1	PRZEDPOKÓJ	1,15
0.2	KUCHNIA	3,41
0.3	ŁAZIENKA Z WC	2,30
0.4	POKÓJ	16,48
0.5	POKÓJ	23,40
RAZEM M1		46,74
LOKAL 2		
0.6	ŁAZIENKA Z WC	4,35
0.7	PRZEDPOKÓJ	4,10
0.8	POKÓJ	22,70
RAZEM M2		31,15
RAZEM POWIERZCHNIA		114,09

LEGENDA:	
	istniejące ściany do pozostawienia
	istniejące ściany wewnętrzne do wyburzenia
	projektowane ściany z cegły pełnej, projektowane zamurowania otworów
	elementy projektowane i przeznaczone do remontu

P R Z E G R O D Y P I O N O W E

Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezcementowa masa zbrojąca
16cm	termoizolacja-styropian
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICZNA
55cm	ściana z cegły pełnej
-	izolacja przeciwwodna-masa bitumiczna
-	folia kubetkowa
-	grunt rodzimy

Z3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZYPORY
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezcementowa masa zbrojąca
10cm	termoizolacja-styropian - szer. 100cm
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 618/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 15, Legnica	Stadium: PBZ
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica	Branża: ARCHITEKTURA
	Tytuł rysunku: RZUT PARTERU	Nr rysunku: A/2
	Projektant: mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	Podpis: Skala: 1:100 Data: 09.2016