


RZUT III PIĘTRA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – III PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
3.0	KŁATKA SCHODOWA	12,33
3.1	KORYTARZ	5,67
3.2	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	9,75
3.4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	17,35
3.5	STRYCH	19,90
LOKAL 7		
3.6	KUCHNIA	10,37
3.7	POKÓJ	22,79
3.8	POKÓJ	11,52
3.3	ŁAZIENKA Z WC	6,60
RAZEM M7		51,28
RAZEM POWIERZCHNIA		116,28

LEGENDA:	
	istniejące ściany do pozostawienia
	istniejące ściany wewnętrzne do wyburzenia
	projektowane ściany z cegły pełnej, projektowane zamurowania otworów
	elementy projektowane i przeznaczone do remontu

P R Z E G R O D Y P I O N O W E

Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
16cm	termoizolacja-styropian
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICZNA
55cm	ściana z cegły pełnej
-	izolacja przeciwwodna-masa bitumiczna
-	folia kubetkowa
-	grunt rodzimy

Z3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZYPORY
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
10cm	termoizolacja-styropian - szer. 100cm
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 618/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 15, Legnica	Stadium: PBZ
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica	Branża: ARCHITEKTURA
	Tytuł rysunku: RZUT III PIĘTRA	Nr rysunku: A/5
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	Podpis:
		Skala: 1:100 Data: 09.2016