


RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – II PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
2.0	KŁATKA SCHODOWA	11,32
LOKAL 5		
2.1	PRZEDPOKÓJ	6,14
2.2	KUCHNIA	8,68
2.3	ŁAZIENKA Z WC	5,94
2.4	POKÓJ	17,30
2.5	POKÓJ	24,10
RAZEM M5		62,16
LOKAL 6		
2.6	ŁAZIENKA Z WC	2,78
2.7	KUCHNIA	5,98
2.8	POKÓJ	23,90
2.9	POKÓJ	12,35
RAZEM M6		45,01
RAZEM POWIERZCHNIA		118,49

LEGENDA:	
	istniejące ściany do pozostawienia
	istniejące ściany wewnętrzne do wyburzenia
	projektowane ściany z cegły pełnej, projektowane zamurowania otworów
	elementy projektowane i przeznaczone do remontu

PRZEGRODY PIONOWE

Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikałowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezcementowa masa zbrojąca
16cm	termoizolacja-styropian
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICZNA
55cm	ściana z cegły pełnej
-	izolacja przeciwwodna-masa bitumiczna
-	folia kubetkowa
-	grunt rodzimy

Z3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZYPORY
-	tynk wierzchni silikałowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezcementowa masa zbrojąca
10cm	termoizolacja-styropian – szer. 100cm
-	mineralna zaprawa klejowa
43cm	ściana z cegły pełnej
5mm	tynk wewnętrzny

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 618/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 15, Legnica	Stadium: PBZ
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica	Branża: ARCHITEKTURA
	Tytuł rysunku: RZUT II PIĘTRA	Nr rysunku: A/4
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	Podpis:
		Skala: 1:100 Data: 09.2016