


RZUT PIWNIC
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIWNICE		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
-1.1	KORYTARZ	16,91
-1.2	KOMÓRKA	1,58
-1.3	KOMÓRKA	7,94
-1.4	KOMÓRKA	4,68
-1.5	KOMÓRKA	11,47
-1.6	KOMÓRKA	2,80
-1.7	KOMÓRKA	3,38
-1.8	KOMÓRKA	8,73
-1.9	KOMÓRKA	12,35
-1.10	KOMÓRKA	22,57
-1.11	KOMÓRKA	8,56
RAZEM POWIERZCHNIA		100,97

UWAGA:
Piwnice – wymiary stolarki podano
w świetle muru.

LEGENDA:	
	istniejące ściany do pozostawienia
	istniejące ściany wewnętrzne do wyburzenia
	projektowane ściany z cegły pełnej, projektowane zamurowania otworów
	elementy projektowane i przeznaczone do remontu

PRZEGRODY PIONOWE

Z1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
-	16cm termoizolacja-styropian
-	43cm mineralna zaprawa klejowa
-	5mm tynk wewnętrzny

Z2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICZNA
-	55cm ściana z cegły pełnej
-	izolacja przeciwwodna-masa bitumiczna
-	folia kubetkowa
-	grunt rodzimy

Z3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PRZYPORY
-	tynk wierzchni silikatowy
-	zaprawa klejowo-szpachlowa
-	siatka z włókna szklanego
-	bezczementowa masa zbrojąca
-	10cm termoizolacja-styropian – szer. 100cm
-	43cm mineralna zaprawa klejowa
-	5mm tynk wewnętrzny

PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 618/09 Z DNIA 15.10.2009 r.

 mgr inż. architekt Piotr Lisowski ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica www.archimag.pl pracownia@archimag.pl UWAGA! Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystanie w celach handlowych oraz wprowadzanie zmian do projektu bez wiedzy i pisemnej zgody autora ZABRONIONE!	Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Henryka Pobożnego 15, Legnica	Stadium: PBZ
	Inwestor: GMINA LEGNICA plac Słowiański 8, Legnica	Branża: ARCHITEKTURA
	Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC	Nr rysunku: A/1
Projektant: mgr inż. arch. Piotr Lisowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej - nr 20/05/DOIA	Podpis:	Skala: 1:100 Data: 09.2016