

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		155.19	m ²	155.190	
				RAZEM	155.190
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
		36.81	m ²	36.810	
				RAZEM	36.810
5	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
		39.3	m ²	39.300	
				RAZEM	39.300
6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		39.3	m ²	39.300	
				RAZEM	39.300
7	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	m		
		45.5	m	45.500	
				RAZEM	45.500
8	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		35.32	m ²	35.320	
				RAZEM	35.320
9	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 24 cm	m ²		
		133.19	m ²	133.190	
				RAZEM	133.190
10	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		26.43	m ²	26.430	
				RAZEM	26.430
11	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
		145.24	m ²	145.240	
				RAZEM	145.240
12	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
13	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
14	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie krokiewek gzymsu analogia	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
15	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
16	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpieńki podwójnie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		145.24	m ²	145.240	
				RAZEM	145.240
17	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		39.70	m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
18	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m ²		
		39.70	m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
19	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20.18	m	20.180	
				RAZEM	20.180
20	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		25.60	m	25.600	
				RAZEM	25.600
21	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro- wanych o śr. 10-14 mm	kg		
		20	kg	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.45		0.450	
				RAZEM	0.450
24	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.51		0.510	
				RAZEM	0.510
25	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.47		0.470	
				RAZEM	0.470
26	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasy- czonej	m ³		
		0.22	m ³	0.220	
				RAZEM	0.220
27	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.85	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
28	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
29	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		2.05	m ³	2.050	
				RAZEM	2.050
30	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
32	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		141.25	m ²	141.250	
				RAZEM	141.250
33	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		141.25	m ²	141.250	
				RAZEM	141.250
34	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		141.25	m ²	141.250	
				RAZEM	141.250
35	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
36	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m ²	m ²		
		1.52	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
37	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
38	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		10.3	szt.	10.300	
				RAZEM	10.300
39	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płetek przeciwśniegowy	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
40	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
41	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
42	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
43	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		20.18	m	20.180	
				RAZEM	20.180
44	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		20.18	m	20.180	
				RAZEM	20.180
45	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		37.59	m ²	37.590	
				RAZEM	37.590

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		39.5	m	39.500	
				RAZEM	39.500
47	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²		
		37.59	m ²	37.590	
				RAZEM	37.590
48	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
		155.19	m ²	155.190	
				RAZEM	155.190
49	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		4.66	m ³	4.660	
				RAZEM	4.660
51	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		1.52	m	1.520	
				RAZEM	1.520
52	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		1.52	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
53	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.024	t	0.024	
				RAZEM	0.024
54	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		33.3	m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
55	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		33.3	m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
56	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		14.2	m ³	14.200	
				RAZEM	14.200
57	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		14.2	m ³	14.200	
				RAZEM	14.200