

LEGENDA:

- istniejąca ściana murowana
- projektowane ściany z cegły pełnej
- projektowane ściany z cegły pełnej
- projektowana zabudowa z płyty g-k
- projektowana wentylacja

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość pom.	Kubatura
[-]	[-]	[m2]	[m]	[m3]
0.01	komunikacja	4,98	1,97	9,81
0.02	łazienka	12,13	0,90-2,50	28,50
0.03	poddasze	40,20	0-2,06	83,60
0.04	strych	10,05	0-2,41	50,20
		67,36		

KOMIN WENTYLACYJNY

OZNACZENIA	
B	Obudowa komina wentylacyjnego styropianem o gr. 5cm z nałożeniem siatki tynkarskiej i wykonaniem tynku strukturalnego w kolorze elewacji
B1	Obudowa komina wentylacyjnego styropianem o gr. 5cm i płytami g-k
W1	Dobudowa przewodu wentylacyjnego ze stali ocynkowanej o ø150 mm
E	Listwy C, a=4,83
WM	Przestrzeń między obudową a rurami wypełniona wełną mineralną gr.5cm

Ponad dachem



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. 59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A tel/fax. 76 819 78 75 ; +48 607 078 772 e-mail: biuro@zaborowski-development.pl www. zaborowski-development.pl		
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 59-220 Legnica, ul. Kartuska 18 , dz. nr 29 obręb Kartuzy		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODDASZA	NR PROJEKTU ZK033-17	NR RYSUNKU A.01
		SKALA 1:50	REWIZJA -
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Matynia upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 12/06/DOIA		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY			PODPIS
OPRACOWAŁ			PODPIS
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 18.06.2017

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.