


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość pom.	Kubatura
[-]	[-]	[m2]	[m]	[m3]
0.01	komunikacja	4,98	1,97	9,81
0.02	łazienka	12,13	1,80–2,50	29,92
0.03	poddasze	40,2	0–2,06	87,08
0.04	strych	26,22	0–2,41	21,16
		58,20		



UWAGI:

1. W łazience należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 – IP 65.
2. Instalacje elektryczne w łazience należy wykonać zgodnie z PN–HD 60364.
3. W łazience należy stosować oprawy wykonane w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganej odległości od wanny, brodzika lub kabiny prysznicowej zgodnie z PN–HD 60364.
4. W łazience należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
5. Szczegółowego doboru opraw łazienki dokona użytkownik na etapie wykonawstwa.
6. Należy stosować oprawy oświetleniowe wyposażone w świetłówki kompaktowe lub żarówki LED.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN–(HD)IEC 60364.

Legenda:	
	łącznik p/t jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V
	łącznik n/t jednobiegunowy szczelny IP55 10AX 250V
	punkt świetlny – pozostawić zapas przewodu zakończony łączem 3-biegunowym. Oprawy dobraćze użytkownik we własnym zakresie
	A – punkt świetlny – oprawa kawatowa np. Fido A60W 0269 ze świetłówką kompaktową 24W E27 lub równoważna
	punkt świetlny (kinkiet) – pozostawić zapas przewodu zakończony łączem. Oprawy dobraćze użytkownik we własnym zakresie
	gniazdo 1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V
	grzejnik elektryczny ~1f 230V 2,0kW
	pojemnościowy podgrzewacz wody ~1f 230V 1,5kW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. 59-220 Legnica ul. Żołą Kossak 3A tel/fax: 76 819 78 75 ; +48 607 078 772 e-mail: biuro@zaborowski-development.pl www.zaborowski-development.pl		
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8		
NAZWA ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 59-220 Legnica, ul. Kartuska 18, dz. nr 29 obręb Kartuszy		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR PROJEKTU ZK033-17	NR RYSUNKU E.01
		SKALA 1:50	REWIZJA -
PROJEKTANT	mgr inż. Remigiusz Przystaj, nr ewid. 115/DOS/08 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS	
OPRACOWAŁ		PODPIS	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 18.06.2017

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli zastrzeżonej rysunku (prawa autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.