
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : 'MAGICZNY OGRÓD" - PRZEBUDOWA WNĘTRZA PRZY BUDYNKU WITELONA 10 (LBO)
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 348, OBRĘB STARE MIASTO, LEGNICA
INWESTOR : GMINA LEGNICA
ADRES INWESTORA : LEGNICA, PL. SŁOWIAŃSKI 8
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2018R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
CZERWIEC 2018R.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Magiczny Ogród - przy bud. Witelona 10, Legnica					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Rozbiórka masy betonowej po fontannie	m ³		
d.1	0212-02				
	D-01.00.00				
	analogia				
		3.14*1.5*1.5*0.2	m ³	1.413	
				RAZEM	1.413
2	Kalkulacja	Usunięcie ławki, konstrukcji tablicy ogłoszeniowej, itp.	kpl		
d.1	własna				
	D-01.00.00				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0106-03				
	D-01.00.00				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-04				
	D-01.00.00				
		0.002	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
	D-01.00.00				
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
	D-01.00.00				
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
7	Kalkulacja	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1	własna				
	D-01.00.00				
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8	Kalkulacja	Remont istniejących schodów terenowych - oczyszczenie, uzupełnienie fug	kpl		
d.1	własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.2	0121-02				
	D-02.00.00				
	analogia				
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
10	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony)	m ³		
d.2	0217-03				
	D-02.00.00				
		902.5*0.2	m ³	180.500	
				RAZEM	180.500
11	KNR 2-01	Transport ziemi dla uformowania "górk", transport humusu świeżego, oraz wywóz części starego humusu - przyjęto wykorzystanie 50% starego humusu do formowania "górk"	m ³		
d.2	0239-02				
	D-02.00.00				
	analogia				
		200.0	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-04				
	D-02.00.00				
		Krotność = 10			
		200.0	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - formowanie "górk"	m ³		
d.2	0235-02				
	D-02.00.00				
	analogia				
		150.0	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
3 NAWIERZCHNIE					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0101-07 D-03.00.00	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
15 d.3	KNR 2-31 0101-08 D-03.00.00	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
16 d.3	KNR 2-31 0103-02 D-03.00.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
17 d.3	KNR 2-31 0114-01 D-03.00.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
18 d.3	KNR 2-31 0114-02 D-03.00.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
19 d.3	KNR 2-31 0106-01 D-03.00.00 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - kruszywo łamane 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
20 d.3	KNR 2-31 0106-02 D-03.00.00	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - kruszywo łamane Krotność = 4 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
21 d.3	KNR 2-31 0105-01 D-03.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
22 d.3	KNR 2-31 0105-02 D-03.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
23 d.3	KNR 2-31 0312-05 D-03.00.00 analogia	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-żywiczej wodoprzepuszczalnej, wg technologii typu TERRAWAY, EKOWAY - grub.po zagęszcz. 2,5 cm 95.5	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
24 d.3	KNR 2-31 0402-04 D-03.00.00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (53.0+76.5)*0.2*0.15	m ³ m ³	 3.885	
				RAZEM	3.885
25 d.3	KNR 2-31 0406-08 D-03.00.00 analogia	Obrzeża z 2 rzędów kostki granitowej 9x11 cm - 53,0 m; z 3 rzędów kostki granitowej 9x11 cm-76,5 ; na podsypce cem.piaskowej 53.0*0.18+76.5*0.27	m ² m ²	 30.195	
				RAZEM	30.195
26 d.3	KNR 2-21 0501-02 D-03.00.00 analogia	Układanie nawierzchni z płyt granitowych z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 10-15 cm 50.0*0.5	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
27 d.3	Kalkulacja własna D-03.00.00	Przygotowanie płyt granitowych do wbudowania (oczyszczenie, posegregowanie) wraz z transportem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 WYPOSAŻENIE. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					
28 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż ławek wolnostojących bez oparcia	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
29 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż ławki okrągłej wokół drzewa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż ławki łukowej - 3 segmenty	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż hamaka sznurkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż leżaków	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż koszy na odpadki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Montaż lampy solarnej - zestaw 2 lamp w kształcie kamienia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Wykonanie i montaż pergoli stalowej - 4 segmenty	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.4	Kalkulacja własna D-04.00.00	Wykonanie i montaż furtki i słupków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 ZIELEŃ					
38 d.5	KNR 2-21 0218-02 D-05.00.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		902.5*0.15	m ³	135.375	
				RAZEM	135.375
39 d.5	KNR 2-21 0211-01 D-05.00.00	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
40 d.5	KNR 2-21 0401-05 D-05.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		902.5	m ²	902.500	
				RAZEM	902.500
41 d.5	KNR 2-21 0302-06 D-05.00.00	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - pozycje od 1 do 4; pozycje od 6 do 12; pozycja 16 według zestawienia	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.5	KNR 2-21 0302-05 D-05.00.00	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - pozycje 13, 14, 15 według zestawienia 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
43 d.5	KNR 2-21 0302-04 D-05.00.00	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - pozycje od 32 do 34 według zestawienia 90	szt. szt.	 90.000	
				RAZEM	90.000
44 d.5	KNR 2-21 0331-05 D-05.00.00	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów - pozycja 5 według zestawienia 330	szt. szt.	 330.000	
				RAZEM	330.000
45 d.5	KNR 2-21 0411-03 D-05.00.00	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 15 cm - pozycje od 17 do 31 oraz 35 i 36 według zestawienia - z zaprawą dołów 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
46 d.5	KNR 2-21 0212-01 D-05.00.00 analogia	Ręczne rozrzućenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.02	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
6 POMIAR GEODEZYJNY POWYKONAWCZY					
47 d.6	Kalkulacja własna 00.00.00	Wykonanie mapy do celów projektowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000