


Legenda:


	łącznik jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V
TABLICA OBKŁÓD	oprawa n/ł typu AUTAN E27 OR-OP-305WE27SP ze świetłówką kompaktową 24W E27 lub równoważno
	oprawo n/ł typu AUTAN E27 OR-OP-305WE27SP ze świetłówką kompaktową 24W E27 lub równoważno
TABLICA OBKŁÓD	oprawo n/ł typu ZEFIR LED 25W z czujnikiem ruchu 360° i natężenia oświetlenia lub równoważno
	oprawo n/ł typu ZEFIR LED 25W z czujnikiem ruchu 360° i natężenia oświetlenia lub równoważno

UWAGI:

- W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 – IP 66.
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Należy stosować kandy kablowe PCV zlicowane ze ścianą.
- Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Wykonawca w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawstwa, na podstawie aranżacji wnętrza oraz postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 “Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy”.
- Celność prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa
0.01	korytarz	3,58
0.02	pomieszczenie pom. gosp.	14,57
0.03	pom. gosp.	8,12
0.04	pom. gosp.	14,57
0.05	pom. gosp.	4,65
0.06	poddasze	30,68
0.07	poddasze	10,28
		88,45

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.			 ZABOROWSKI DEVELOPMENT
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8			
MAZWA ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTECZNOŚCI GMINY PRZY UL. RYNEK 32 59-220 Legnica, ul. Rynek 32 4z, nr 777 obręb Świeże Miejsce, jedn. ewid. Legnica			
TYTUŁ PROJEKTU	RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.	WERSJA ZK082-18	REWIZJA E.01	
PROJEKTANT	mgr inż. Remigiusz Przyściół	SKALA 1:100	REWIZJA -	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych 11800508			PODPIS
OPRACOWAŁ				PODPIS
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA 06.10.2018		

Zawiera się powołanie rysunku oraz usuwania tabeli znanionej rysunku (prawo autorskie) bez zgody ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.