



PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:100 [cm]



PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:100 [cm]



P1	
plyta żelbetowa	18cm
2x folia PE 0,4mm	0,8mm
2x folia PE 0,4mm	0,8mm
zagęszczona podbudowa posadzki	30cm
grunt rodzimy	

S1	
folia kubełkowa	
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,029 \text{ W(m}^{\circ}\text{K)}$	12cm
izolacja przeciwwilgociowa - szlam mineralny	
istniejąca ściana z cegły pełnej	45-85cm

S2	
zewnętrzny tynk akrylowy	2 cm
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,029 \text{ W(m}^{\circ}\text{K)}$	12cm
izolacja przeciwwilgociowa - szlam mineralny	
istniejąca ściana z cegły pełnej	45-85cm

S3	
zewnętrzny tynk akrylowy	2 cm
siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejącej	
styropian samogasnący EPS 70-038 $\lambda=0,038 \text{ W(m}^{\circ}\text{K)}$	15cm
zaprawa klejowo szpachlowa	
istniejąca ściana z cegły pełnej	24-68cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KOBU PROJEKT Bartosz Karamon 59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A tel/fax: 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 e-mail: biuro@kobuprojekt.pl			
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 23 59-220 Legnica, ul. Działkowa 23, dz. nr 489/1, 491/12, 494 obręb Fabryczna			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE		NR PROJEKTU	NR RYSUNKU
			SKALA	REWIZJA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Polak upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 30/DSOKK/2016		ZK076-17	A.08
SPRAWDZAJĄCY			1:100	-
OPRACOWAŁ				
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	DATA
			ARCHITEKTURA	19.10.2017
Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT				