


RZUT DACHU  
skala 1:100 [cm]



PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH			
numer przewodu kominowego	OPIS	przekrój	długość
1.	piec kaflowy parter M1	14 x 21	22 mb
2.	piec kaflowy III piętro M3	14 x 21	22 mb
3.	wentylacja kuchni parter M1	14 x 21	18 mb
4.	piec kaflowy II piętro M5	14 x 21	18 mb
5.	piec kaflowy I piętro M3	14 x 21	18 mb
6.	piec kaflowy III piętro M7	14 x 21	22 mb
7.	piec kaflowy parter M1	14 x 21	22 mb
8.	wentylacja łazienki II piętro M6	-	12 mb
9.	wentylacja kuchni I piętro M4	-	15 mb
10.	wentylacja kuchni I piętro M4	-	18mb
11.	wentylacja kuchni II piętro M6	-	12mb
12.	CO gazowe II piętro M6	-	12mb
13.	CO etaż na paliwo stałe piwnica	27 x 27	22mb
14.	piec kaflowy I piętro M4	27 x 27	22mb
15.	piec kaflowy I piętro M4	14 x 21	22mb
16.	piec kaflowy III piętro M8	14 x 21	22mb
17.	wentylacja kuchni III piętro M8	14 x 21	18mb
18.	piec kaflowy I piętro M4	14 x 21	22mb
PROJEKTOWANE PRZEWODY KOMINOWE Ø15/22,5			
numer przewodu kominowego	OPIS	wysokość podłączenia	długość
N1.	wentylacja toaleta 0.07 parter M2	3,11	9,08 m
N2.	wentylacja kuchnia 0.08 parter M2	3,11	9,08 m
N3.	wentylacja toaleta 1.01	4,26	7,93 m
N4.	wentylacja kuchnia 1.05 I piętro M3	6,07	6,12 m
N5.	wentylacja kuchnia 2.05 II piętro M5	8,94	3,25 m
N6.	wentylacja toaleta 2.01	7,28	4,90 m
N7.	wentylacja toaleta 3.01	10,06	2,12 m
N8.	wentylacja kuchnia 3.03 III piętro M7	11,70	2,10 m
N9.	wentylacja toaleta 3.07 III piętro	11,70	2,20 m
N10.	wentylacja kuchni 3.08 III piętro	11,70	2,10m
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KOBU PROJEKT Bartosz Karamon 59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A tel/fax: 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 e-mail: biuro@kobuprojekt.pl		
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 23 59-220 Legnica, ul. Działkowa 23, dz. nr 489/1, 491/12, 494 obręb Fabryczna		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU	NR PROJEKTU ZK076-17	NR RYSUNKU A.07
		SKALA 1:100	REWIZJA -
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Weronika Polak upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 30/DSOKK/2016		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY			PODPIS
OPRACOWAŁ			PODPIS
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 04.09.2017
Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT			